



SAKSUTSKRIFT

Arkivsak-dok. 22/00607-30
Saksbehandler Kristoffer Margido Kjørsvik

Saksframlegg - Høring - Forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Aure kommune

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg for kommuneutvikling	27.01.2026	5/26

Hovedutvalg for kommuneutvikling har behandlet saken i møte 27.01.2026 sak 5/26

Møtebehandling

Utvalgsleder Trygve Hauge (Ap) og saksbehandler Kristoffer Kjørsvik orienterte i saken.

Votering

Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt enstemmig.

Hovedutvalg for kommuneutviklings vedtak

Hovedutvalg for kommuneutvikling sender følgende forslag til Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt etter hjortevilt, Aure kommune, Møre og Romsdal på høring:

Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt etter hjortevilt, Aure kommune, Møre og Romsdal

Hjemmel: Fastsatt av Aure kommunestyre xx.xx.2026 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 01.08.2016 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 5 og § 6.

§ 1. Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Aure kommune.

§ 2. Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er:

Kommune	Elg minsteareal i daa	Hjort Minsteareal i daa	Rådyr Minsteareal i daa
Aure kommune	8000	500	1000

§ 3. Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift av 21.03.2023 nr. 431
Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Aure kommune, Møre og Romsdal.

Høringsfrist settes 17.02.2026.

Saksframlegg - Høring - Forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Aure kommune

Kommunedirektørens innstilling:

Hovedutvalg for kommuneutvikling sender følgende forslag til Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt etter hjortevilt, Aure kommune, Møre og Romsdal på høring:

Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt etter hjortevilt, Aure kommune, Møre og Romsdal

Hjemmel: Fastsatt av Aure kommunestyre xx.xx.2026 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 01.08.2016 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 5 og § 6.

§ 1. Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Aure kommune.

§ 2. Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er:

Kommune	Elg minsteareal i daa	Hjort Minsteareal i daa	Rådyr Minsteareal i daa
Aure kommune	8000	500	1000

§ 3. Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift av 21.03.2023 nr. 431 Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Aure kommune, Møre og Romsdal.

Høringsfrist settes 17.02.2026.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til Aure kommune. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Saksopplysninger:

Aure kommune forvalter hjorteviltet i henhold til Forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt, Aure kommune, Møre og Romsdal som ble Fastsatt av Aure kommunestyre 21. mars 2023 med hjemmel i lov 29. mai 1981 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 5 og § 6.

TABELL 1: OVERSIKT OVER MINSTEAREAL FOR ELG, HJORT OG RÅDYR PÅ DE ULIKE DELENE AV AURE KOMMUNE.
TABELL HENTET FRA GJELDENE FORSKRIFT.

§ 2.

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er:

<i>Deler av kommunen</i>	<i>Elg Minsteareal i daa</i>	<i>Hjort Minsteareal i daa</i>	<i>Rådyr Minsteareal i daa</i>
Øya Tustna	8000	400	1000
Stabblandet/Solskjelø	8000	400	1000
Ertvågøya	8000	300	1000
Skardsøy/Lesund	8000	400	1000
Nordlandet	8000	300	1000
Årvågsfordjord – Total	8000	300	1000

Dagens forskrift har likt minsteareal både for elg og rådyr for hele kommunen, men har lokale forskjeller på minstearealet for hjort, fra 300 da per dyr i tre deler av kommunen og 400 daa per dyr i resterende deler av kommunen (Tabell 1).

Hva er minsteareal?

Minsteareal for hjortevilt hjemles i Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 6.Fastsettelse av minsteareal for elg, hjort og rådyr. I paragrafen står det følgende:

«Kommunen fastsetter minsteareal for elg, hjort og/eller rådyr i forskrift. Det kan fastsettes ulikt minsteareal for ulike arter og for ulike deler av en kommune.»

«Forslag om endring av minsteareal fremmes innen 15. januar. En eventuell forskriftsendring fastsettes av kommunen innen 15. mars.»

Minsteareal er størrelsen på det tellende arealet i et vald som skal legges til grunn for hvert dyr det gis fellingstillatelse på.

Begrepet har to rettsvirkninger:

- 1) Størrelsen på det tellende arealet som normalt skal ligge til grunn for hver fellingstillatelse som jaktrettshaverne har krav på.
- 2) Areal-størrelsen på det minste sammenhengende området som offentlig myndighet kan godkjenne som et vald.

Ved tildeling av fellingstillatelser må kommunen/valdet ta utgangspunkt i minstearealet. Etter § 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, så er det et handlingsrom i minstearealet der man kan fravike 50% opp og ned fra forskriftens minsteareal for å få ønsket tildeling i henhold til kommunens/valdets mål for bestandsutvikling.

Bakgrunn for saken:

Kommunedirektøren har ved flere anledninger både i 2024 og 2025 varslet Hovedutvalg for kommuneutvikling at det kan være aktuelt å revidere forskriften på grunnlag av synkende bestand av arten hjort, noe som har resultert i lavere tildeling og avskyting på valdnivå (refererer til sak 23/01026, dokument 7 og sak 24/00457, dokument 20).

Den 15.01.2026 fikk Aure kommune inn søknad fra Nordlandet utmarkslag (Vald 1576V0002 Nordlandet) med forslag om endring av minstearealet på Nordlandet fra 300 daa per hjort til 500 daa per hjort i Forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt, Aure kommune, Møre og Romsdal. I samme søknad skriver også valdet Nordlandet at de oppfordrer Aure kommune å vurdere flere endringer i forskriften da det er flere vald i samme situasjon som dem.

Nordlandet utmarkslag legger til grunn i sin søknad en redusert bestand av hjort, lav avskytningsnivå samt utfordringer i forhold til å kunne tildele lovlig kvoter innad valdet. Minstearealet på Nordlandet er etter dagens forskrift satt til 300 daa per hjort. Det vil si at valdet kan bruke 50% regelen i § 7 og tildele opp til 450 daa per dyr og ned til 150 daa per dyr. Valdet har tildelt etter 50% regelen, og klarer allikevel ikke å fylle tildelt kvote. Valdet søker derfor om et økt minsteareal for å ha mer fleksibilitet ved tildeling.

Kommunedirektøren har gjort vurdering i henhold til ønske fra Nordlandet utmarkslag. Samlet vurdering er at det er et behov for en revidering av minstearealet for hjort i hele Aure kommune grunnet bestandsutviklingen i kommunen og trender i tildeling/avskytningsnivå hos samtlige vald. For å sikre en effektiv forvaltning og fornuftig ressursbruk, ser kommunedirektøren det som hensiktsmessig å gjennomføre en revidering av hele forskriften knyttet til minsteareal for hjort, kontra bare for valdet Nordlandet.

Prosess for revidering av Forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt, Aure kommune, Møre og Romsdal:

1. Etter søknad fra Nordlandet utmarkslag og kommunedirektørens samlede vurdering (med bakgrunn i tildelingen for 2024 og 2025), lager kommunedirektøren et saksfremlegg med forslag til Forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt, Aure kommune, Møre og Romsdal som sendes til behandling i hovedutvalg for kommuneutvikling.
2. Hovedutvalget for kommuneutvikling vedtar å sende forslag til forskrift om minsteareal ut på høring. Høringen vil vare i tre uker fra møtedato for å klare kravet til fastsetting av forskriften innen 15. mars og møtekalender til hovedutvalg for kommuneutvikling, samt kommunestyret.

Høringen skal offentliggjøres med det første etter godkjenning fra Hovedutvalg for kommuneutvikling. For å sikre at alle relevante parter i saken får mulighet til å bli hørt innen tre ukers høringsfrist, skal kommunen bruke alle tilgjengelige kanaler for å offentliggjøre høringen.

3. Kommunedirektøren behandler innkomne høringsuttalelser og legger saken frem på nytt.
4. Hovedutvalget for kommuneutvikling vedtar en innstilling overfor Kommunestyret.
5. Kommunestyret fattar endelig vedtak.

Vurdering:

Kommunedirektøren velger å kun gjøre endringer i forskriften for minstearealet på hjort. Grunnen til dette er at minstearealet for elg og rådyr vurderes til å ikke å være begrensende for handlingsrommet i den lokale forvaltningen, og vil slik vi ser det heller ikke legge begrensninger i forhold til fastsatte målsettinger i kommunens mål og retningslinjer for forvaltningen av hjortevilt i Aure kommune.

For å holde vurderingen sammenlignbar med dagens forskrift, er tall presentert som deler av kommunen likt som i forskriften. Dette vil si at «deler av kommunen» inkluderer flere vald (tabell 2). Statistikk vil bli presentert som deler av kommunen med unntak av statistikk som er samlet for hele kommunen.

Data vist i statistikk er hentet fra Hjorteviltregisteret sin statistikk og tall fra vårtellinger som Aure kommune gjennomfører hvert år. Grunnlagsdata ligger vedlagt.

TABELL 2: OVERSIKT OVER DELER AV KOMMUNEN I FORSKRIFTEN, TELLENDE AREAL PÅ HVERT ENKELT OMRÅDE OG HVILKE GODKJENTE VALD FOR JAKT PÅ HJORT SOM ER INKLUDERT I DELENE AV KOMMUNEN.

Deler av kommunen	Tellende areal (daa)	Vald som inngår i deler av kommunen
Øya Tustna	83023	Sør-Tustna 1576V0032, 1576V0006 Innersia, 1576V0025 Kippervik, 1576V0031 Raulia, 1576V0014 Gullstein
Stabblandet/Solskjeløya	38600	1576V0005 Stabblandet
Ertvågøya	115944	1576V0004 Ertvågøya
Skarsøy/Lesund	67245	1576V0030 Skarsøy/Lesund, 1576V0033 Finnset-Melland-Kalland
Nordlandet	40596	1576V0002 Nordlandet
Årsvågsfjord-Todal	141137	1576V0003 Innlandet, 1576V0017 Ormset, 1576V0018 Gresset ,1576V0020 Torset, 1576V0021 Bjøring, 1576V0022 Vik, 1576V0023 Ervik, 1576V0008 Todal

Bestandsutvikling på hjortestammen i Aure:

Aure kommune har tidligere hatt en stor hjortestamme der vi hadde tredje høyeste antall felling i Norge i både 2018 og 2019. I 2021 nådde Aure kommune en topp i avskytingen av hjort der det totalt ble felt 1220 hjort av 1397 tildelte. Toppen for antall tildelte hjort var i 2022 med 1516 tildelte hjort (Figur 1).

Den høye tildelingen og avskytingen i denne perioden gjorde at flere vald tildelte ulovlige mengder hjort i henhold til det minstearealet som var satt i Forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt, Aure kommune, Møre og Romsdal den gang (Tabell 3).


TABELL 3: MINSTEAREAL I FORSKRIFT OM ADGANG TIL JAKT OG MINSTEAREAL FOR JAKT ETTER HJORTEVILT, AURE KOMMUNE, MØRE OG ROMSDAL FOR PERIODEN 2015 TIL 2023

§ 2.

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse er som angitt i tabellen:


<i>Deler av kommunen</i>	<i>Elg Minsteareal i daa</i>	<i>Hjort Minsteareal i daa</i>	<i>Rådyr Minsteareal i daa</i>
Øya Tustna	8000	700	500
Stabblandet/Solskjelø	8000	500	500
Ertvågøya	8000	600	800
Skardsøy/Lesund	8000	600	800
Nordlandet	8000	600	800
Årvågsfordjord – Total	8000	800	800

Den høye avskytingen gjorde at Aure kommune måtte endre forskriften som var vedtatt i 2015 for å lovlig kunne tildele så store kvoter på hjort. Utfordringen med endringen av forskriften som kom i 2023 var at endringen dessverre kom for sent når vi ser avskytingen i årene før endringen. Ifølge statistikken for Aure kommune, så nådde kommunen en avskytingstopp i 2022 som har gått nedover frem til i dag (2025-2026) (Figur 1).




FIGUR 1: ANTALL TILDELTE OG FELTE HJORT I AURE KOMMUNE PERIODEN 2018-2025

Det er en helt tydelig nedgang i hjortebestanden i Aure noe som også vises i statistikken for kommunen. Aure kommune forvalter hjorteviltbestandene etter mål og retningslinjer satt av kommunen. I disse mål og retningslinjer er det satt konkrete mål for bestandsutviklingen for de ulike artene. For hjorten så kan vi se at indeksen for «sett hjort per jegerdag», som er en viktig indeks for å følge med bestandsutvikling, er nedadgående både for «sett hjort per jegerdag» i utmark og på innmark. I forhold til måltallene, har kommunen nå nådd målet om 1,5 sette hjort per jegerdag i utmark og 3 sette hjort per jegerdag på innmark (figur 2).




FIGUR 2: OVERSIKT OVER SETT HJORT PER JEGERDAG PÅ INNMARK OG UTMARK I FORHOLD TIL VEDTATTE MÅL FOR INDEKSEN I HENHOLD TIL MÅL OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNINGEN AV HJORTEVILT I AURE KOMMUNE 2024-2026.

Samme utvikling som i de jegerregistrerte data ser vi også på den årlige vårtellingen. Antall sette hjort har gått kraftig ned fra 2022 og til i dag 2026 (Figur 3). Dette er også trenden om vi deler kommunen i de ulike delene av kommunen i henhold til Forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt, Aure kommune, Møre og Romsdal (Figur 3).



FIGUR 3: SETTE HJORT PÅ VÅRTELLING (MAKSTELLINGER) PER ÅR OG REGION SAMT FOR HELE KOMMUNEN. TALL FRA 2019 - 2025

Når vi ser på antall døde hjort grunnet trafikk i Aure kommune for perioden 2018-2025 så ser vi at antallet har gått ned siden 2021 med noen svingninger (Figur 5). Dette underbygger statistikken om en redusert hjortestamme i Aure kommune sett over tid.



FIGUR 4: ANTALL DØDE HJORT I TRAFIKKEN I AURE KOMMUNE PERIODEN 2018-2025.

Dagens utfordring i forhold til minsteareal:

Med en nedgang i hjortestammen, så vil valdene oppleve at det også blir vanskeligere å fylle kvoten. Dette er en utfordring som ikke er forårsaket av teknologi eller antall timer jegeren legger inn for å fylle kvoten. Det er i hovedsak et tegn på at hjortestammen er mindre. Vi ser at samtlige vald ligger

under målsettingen på sett hjort per jegerdag i utmark og nesten alle vald ligger innenfor eller er innen rekkevidde for indeksen «sett per jegerdag» på innmark.

Når målene for hjortebestanden er nådd, går tildelingen fra en tildeling med mål om å senke hjortebestanden til å stabilisere hjortebestanden i henhold til vedtatte mål. Dagens minsteareal bærer preg av at det ligger for lavt i forhold til å kunne stabilisere stammen over tid.

Minstearealet i dag gir begrensninger på hva som lovlig kan tildeles i kommunen (tabell 4). Den gir lite begrensning på hvor mange dyr vi kan ta ut om vi sammenligner med avskytingstoppen i 2022 (figur 1), men den gir lite fleksibilitet når man bruker 50% regelen nedover. Med et minsteareal på 300 daa, så er det minste antallet dyr vi kan tildele med 50 regelen 1081 hjort. Samme er for 400 daa minsteareal, der man ikke kan tildele mindre en 811 hjort (Tabell 4).


TABELL 4: TILDELING ETTER MINSTEAREAL PÅ 300 OG 400 DAA PER HJORT MED 50% REGEL I § I FORSKRIFT OM FORVALTNING AV HJORTEVILT.

Totalt tellende areal	Minsteareal 300 daa per dyr	50% ned 150 daa per dyr	50% opp 450 daa per dyr
486545	1622	3244	1081


Totalt tellende areal	Minsteareal 400 daa per dyr	50% ned 200 daa per dyr	50% opp 600 daa per dyr
486545	1216	2433	811

Utfordring vist i statistikk:

For områdene med 400 daa og 300 daa minsteareal per dyr, ser vi en tydelig trend etter nedskytningsperioden rundt 2020 ved at areal per tildelte dyr gått opp og alle områdene ligger i sjiktet mellom minstearealet og 50% grensen opp (Figur 4 og 5). Det er også flere områder som ikke kan tildele mindre dyr, noe som gjør minstearealet i dag lite fleksibelt. Det er også vald som er på grensen, eller tildeler ulovlig lite hjort.




FIGUR 5: AREAL PER TILDELTE HJORT I FORHOLD TIL MINSTEAREAL (400 DAA+-50%) PER DEL AV KOMMUNEN I PERIODEN 2018-2025.




FIGUR 6: AREAL PER TILDELTE HJORT I FORHOLD TIL MINSTEAREAL (300 DAA+-50%) PER DEL AV KOMMUNEN I PERIODEN 2018-2025.

Selv om samtlige vald ligger innenfor 50% regelen av minstearealet, så kommer problematikken tydeligere frem om vi ser på areal per skutt hjort for de samme områdene. Hvis fellingstallene hadde vært innenfor kvoten, ville flere vald tildelt ulovlig lite hjort i forhold til minstearealet (Figur 6 og 7).



FIGUR 7: AREAL PER SKUTTE HJORT I FORHOLD TIL MINSTEAREAL (400 DAA+-50%) PER DEL AV KOMMUNEN I PERIODEN 2018-2025.



FIGUR 8: AREAL PER SKUTTE HJORT I FORHOLD TIL MINSTEAREAL (300 DAA+/-50%) PER DEL AV KOMMUNEN I PERIODEN 2018-2025.

Med de trendene vi ser i areal per tildelt hjort og areal per skutte hjort sammenlignet med bestandsutviklingen på hjort, så er det rimelig å anta at kvotene fortsatt vil gå noe ned i visse områder.

Argumentasjon for å sette 500 daa som minsteareal i Aure:

Ved å øke minstearealet til 500 daa i Aure sikrer man at kommunen og valdene har stort nok handlingsrom ved tildeling og gjør at kommunen/valdene kan tildele helt ned i 250 daa per dyr ved høye hjortetettheter og helt opp til 750 daa per dyr ved lave tettheter. Dette sikrer at alle vald kan tildele lovlig kvote i forhold til sin vilttetthet, samtidig som man sikrer handlingsrom der man både kan stabilisere bestanden evt. redusere eller øke.

I Tabell 6 ser vi en oversikt over handlingsrommet alle godkjente hjortevald får ved et minsteareal på 500 daa per hjort med 50% regelen opp og ned. På kommunenivå vil dette si at ved 500 daa per dyr så kan kommunen totalt tildele fra 649 hjort ved 50% ned, 937 hjort ved minstearealet på 500 daa og helt opp til 1946 daa per dyr med 50% regelen opp (noe som er langt over avskytingstoppen fra 2022).

TABELL 5: TILDELING ETTER MINSTEAREAL PÅ 500 DAA PER HJORT INKLUDERT 50% REGEL I § I FORSKRIFT OM FORVALTNING AV HJORTEVILT FOR AURE KOMMUNE.

Totalt tellende areal	Minsteareal 500 daa per dyr	50% ned 250 daa per dyr	50% opp 750 daa per dyr
486545	973	1946	649

TABELL 6: OVERSIKT OVER HANDLINGSROMMET HVERT ENKELT VALD FÅR I SIN TILDELING (ANTALL HJORT) MED MINSTEAREAL PÅ 500 DAA PER HJORT.

Valdnumme	Valdnavn	Hjort tellend	Minsteareal 500 daa per dyr	50% ned 250 daa per dyr	50% opp 750 daa per dyr
1576V0002	Nordlandet	40596	81	162	54
1576V0003	Innlandet	76440	153	306	102
1576V0004	Ertvågøya	115944	232	464	155
1576V0005	Stablandet	38600	77	154	51
1576V0006	Innersia	17300	35	69	23
1576V0008	Todal	26667	53	107	36
1576V0014	Gullstein	8637	17	35	12
1576V0017	Ormset	6691	13	27	9
1576V0018	Gresset	6919	14	28	9
1576V0020	Torset	10765	22	43	14
1576V0021	Bjøring	6105	12	24	8
1576V0022	Vik	5860	12	23	8
1576V0023	Ervik	1690	3	7	2
1576V0025	Kippervik	2836	6	11	4
1576V0030	1576V0001 Skardsøy/Lesund	47633	95	191	64
1576V0031	Raulia	492	1	2	1
1576V0032	Sør-Tustna	53758	108	215	72
1576V0033	Finnset-Melland-Kalland	19612	39	78	26
		SUM	973	1946	649

Kommer endring av minstearealet til å påvirke treårsperioden 2024-2026?

Ut ifra beregningene vist i Tabell 6, så vil ikke et endret minsteareal til 500 daa for hjort påvirke bestandsplanene som er vedtatt for storvaldene i Aure kommune for perioden 2024-2026. Samtlige vald tildeler innenfor handlingsrommet til ett minsteareal på 500 daa per hjort.

Aure kommune vurderer at saken vil kunne ha en effekt på følgende av FNs bærekraftsmål:

☐	 Mål 1 Utrydde fattigdom	☐	 Mål 10 Mindre ulikhet
☐	 Mål 2 Utrydde sult	☐	 Mål 11 Bærekraftige byer og samfunn
☐	 Mål 3 God helse	X	 Mål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon
☐	 Mål 4 God utdanning	☐	 Mål 13 Stoppe klimaendringene
☐	 Mål 5 Likestilling mellom kjønnene	☐	 Mål 14 Liv under vann
☐	 Mål 6 Rent vann og gode sanitærforhold	X	 Mål 15 Liv på land
☐	 Mål 7 Ren energi for alle	☐	 Mål 16 Fred og rettferdighet
☐	 Mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst	☐	 Mål 17 Samarbeid for å nå målene

Vedlegg

Grunnlag for vurdering - statistikk

Søknad endring av Forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt - Aure kommune - Møre og Romsdal

Jakta 2024 - Tildeling av fellingstillatelser på hjort, elg og rådyr - Vald uten
bestandsplan

Saksframlegg - Revidert bestandsplan 2024-2026 - Finset-Melland-Kalland

Endring minsteareal

RETT UTSKRIFT

DATO 27.januar.2026